No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
	令和8年度　大町消防署　訓練塔塗装等修繕工事						
A	直接工事費						
1	建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	5ヶ月	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事費計						
	消費税	10%	1.0	式			
	合計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
1	建築工事						
1)	仮設工事		1.0	式			
2)	解体工事		1.0	式			
3)	鋼製建具工事		1.0	式			
4)	防水工事		1.0	式			
5)	左官工事		1.0	式			
6)	塗装工事		1.0	式			
7)	修繕その他工事		1.0	式			
	建築工事計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
1)	仮設工事						
	外部足場	W=900　くさび緊結足場	930.0	㎡			
	安全対策費	ﾒｯｼｭｼｰﾄ	930.0	㎡			
	安全手摺		32.0	m			
	外部足場	W=600　くさび緊結足場	100.0	㎡			
	安全対策費	ﾒｯｼｭｼｰﾄ	100.0	㎡			
	昇降階段		22.0	基			
	階段足場	床2.8㎡　H=3，500	1.0	箇所			
	脚立足場		30.0	㎡			
	計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
2)	解体工事						
	SD-2A　枠回りｶｯﾀｰ入れ		9.8	m			
	同　斫り	枠・扉含む	2.0	㎡			
	SD－3　親子扉	枠・扉含む	2.7	㎡			
	産業廃棄物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄくず　集積・運搬・処分費含む	0.2	㎥			
	計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数 量	単 位	単 価	金　　額	摘　　要
3)	鋼製建具・ガラス工事						
	SD-2A	鋼製片開き扉W900xH2000	1.0	箇所			
	SD-3A	鋼製親子戸W1350xH2000	1.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						
	SW1アルミ複合板取付	920x1500	2.0	箇所			
	小計						
	計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
4)	防水工事						
	既存FRP防水撤去・下地処理	不良部・凹凸部等樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修共	50.0	㎡			
	FRP防水（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂）	ｺﾛﾃｸﾄｼｽﾃﾑ　CT-2-N 2ﾌﾟﾗｲ	50.0	㎡			
	立下り防水納め他ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺﾝ系15x10程度　既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	26.0	m			
	指定色W500L4.8	ｺﾝﾎﾟﾄｯﾌﾟAU赤色	2.4	㎡			
	指定色円直径1.5	ｺﾝﾎﾟﾄｯﾌﾟAU赤色	7.1	㎡			
	指定色円直径0.7	ｺﾝﾎﾟﾄｯﾌﾟAU赤色	2.0	㎡			
	指定色帯状W0.1L4.0	ｺﾝﾎﾟﾄｯﾌﾟAU白色	0.4	㎡			
	指定色端部W0.5L2.8	ｺﾝﾎﾟﾄｯﾌﾟAU白色	1.4	㎡			
	機械損料・産業廃棄物処理		1.0	式			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺﾝ　10x10	27.9	m			
	計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
5)	左官工事						
	SD-3A	ｻｯｼ廻り詰めﾓﾙﾀﾙ	4.9	m			
	同　補修	W100程度　材工共	4.9	m			
	鉄骨柱脚ﾓﾙﾀﾙ巾木補修	3階床鉄骨柱脚ﾗｽ下地ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上	4.0	箇所			
	計						

No.	項　　目	形　　状　　寸　　法	数　量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
6)	塗装工事						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ部　吹付ﾀｲﾙ	高圧洗浄含む	117.0	㎡			
	鉄部　塗装	下地調整B種	1,248.0	㎡			
		ｴﾎﾟｷｼ錆止め	1,248.0	㎡			
		DP2　ｼﾘｺﾝ2回塗り	1,248.0	㎡			
	計						
7)	修繕その他工事						
	4階南側硬質ｺﾞﾑ改修	L＝4.8m	2.0	箇所			
	鉄製丸棒貫抜錠補修	既設材料使用	1.0	箇所			
	計						